

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokrycie dachowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	16.2*2*2	m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	16.2*2	m	32.400	
				RAZEM	32.400
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.5*4	m	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0511-03	(5.9*2)*16.2	m ²	191.160	
				RAZEM	191.160
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat ponad 24	m ²		
d.1	0430-05	poz.4	m ²	191.160	
				RAZEM	191.160
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.1	0430-10	5.9*4	m	23.600	
				RAZEM	23.600
7	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	wraz z utylizacją odpadów i przekazaniem karty odpadów Zamawiającemu poz.2*(2*3.14*0.06/2)+poz.3*2*3.14*0.05+poz.3*0.008+poz.6*0.16*0.025	m ³	10.707	
				RAZEM	10.707
8	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia wraz z montażem kontrłat	m ²		
d.1	0103-02	poz.4	m ²	191.160	
				RAZEM	191.160
9	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	0410-04	poz.4	m ²	191.160	
				RAZEM	191.160
10	NNRNKB	Przybicie deski czołowej	m		
d.1	202 0421-02	16.2*2	m	32.400	
				RAZEM	32.400
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną w kolorze - płyty dachowe T35 grubości 1,0mm	m ²		
d.1	0511-01	poz.4	m ²	191.160	
				RAZEM	191.160
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną w kolorze - gąsior	m		
d.1	0511-02	16.2	m	16.200	
				RAZEM	16.200
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną w kolorze - blachy okapowe	m		
d.1	0511-03	16.2*2	m	32.400	
				RAZEM	32.400
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną w kolorze - wiatrownice boczne	m		
d.1	0511-04	5.9*4	m	23.600	
				RAZEM	23.600
15	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - łapacz śniegu	m		
d.1	0104-06	16.2*2	m	32.400	
	analogia			RAZEM	32.400
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	- obróbki komin + czapa komina+ deska okapowa 0.68*2+0.48*2+0.9*0.6+poz.10*0.17	m ²	8.368	
				RAZEM	8.368
17	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze	m		
d.1	0519-03	poz.2	m	32.400	
				RAZEM	32.400
18	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze	m		
d.1	0526-02	4*3.5	m	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - przedłużki rynien	m		
d.1	0408-01	spustowych po terenie			
	analogia	4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-	szt.		
d.1	0333-08	wo-wapiennej - wykonanie bocznych wywiewów z komina			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad	m ²		
d.1	0735-07	dachem spadzistym			
		(0.68+0.48)*2*1	m ²	2.320	
				RAZEM	2.320
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - komin	m ²		
d.1	1204-03	poz.21	m ²	2.320	
				RAZEM	2.320
23		Utylizacja azbestu przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą dezyjzję na utylizację	m ²		
d.1	kalk. własna	oraz transport azbestu do miejsca utylizacji.			
		Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia przed wykonaniem robót wszel-			
		kich zgłoszeń wymaganych prawem do rozpoczęcia rozbiórki azbestu.			
		Po wykonanych pracach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie doku-			
		menty potwierdzające zgodny z obowiązującym prawem sposób utylizacji azbestu.			
		poz.4	m ²	191.160	
				RAZEM	191.160