

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, STODOŁY i SZOPY DERWNIANEJ  
ADRES INWESTYCJI : WOŹNIKI UL. ASFALTOWA  
INWESTOR : PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN  
ADRES INWESTORA : 42-286 KOSZĘCIN UL. SOBIESKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Pogoda

---

Stawka roboczogodziny :

#### **NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>BUDYNEK STODOŁY nr inwentarzowy 180/249</b>			
1	d.1 kalk. własna	Odprądowanie i demontaż istniejącego wewnętrznego przyłącza elektrycznego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-02 d.1 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 7.5 m - ekstrapolacja	m <sup>2</sup>		
		12.55*2*2	m <sup>2</sup>	50.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.200</b>
3	KNR 4-04 d.1 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m <sup>2</sup>		
		4.5*12.55*2	m <sup>2</sup>	112.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.950</b>
4	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	112.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.950</b>
5	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	112.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.950</b>
6	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12.55*2	m	25.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.100</b>
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4*2	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi i bramy	m <sup>2</sup>		
		3.7*2.9*2	m <sup>2</sup>	21.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.460</b>
9	KNR 4-04 d.1 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych [3.5*(12.55+6.96*2)-poz.8]*0.25+(0.5*3.48*2.5*4*0.25)+0.25*(3.5*0.5*10)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	26.521	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.521</b>
10	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - posadzka, podjazdy. 0.15*(12.05*5.96)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10.773	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.773</b>
11	KNR 4-04 d.1 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(12.55*2+6.96*2)*1*0.5	m <sup>3</sup>	19.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.510</b>
12	d.1 kalk. własna	Wywóz dachówki z rozbiórki wraz z jej utylizacją i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	d.1 kalk. własna	Wywóz drewna wraz z utylizacją drewna z rozbiórki i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	d.1 kalk. własna	Wywóz gruzu wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu	m <sup>3</sup>		
		poz.9+poz.10+poz.11	m <sup>3</sup>	56.804	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.804</b>
15	KNR 2-21 d.1 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz z dostawą humusu	m <sup>3</sup>		
		13*8*0.1	m <sup>3</sup>	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
16	KNR 2-01 d.1 0233-03	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gaśnicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV - teren po rozbiórce	m <sup>2</sup>		
		13*8	m <sup>2</sup>	104.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.000</b>
17	d.1 kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po dokonanej rozbiórce (zniesienie budynku z map geodezyjnych) i przekazanie jej Zamawiającemu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>BUDYNEK GODPODARCZY nr inwentarzowy 181/270</b>			
18	KNR 2-02 d.2 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 7.5 m - ekstrapolacja	m <sup>2</sup>		
		11.55*2*2	m <sup>2</sup>	46.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-04 d.2 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 11.55*4.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.950</b>
20	KNR 4-04 d.2 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 5.5*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.250</b>
21	KNR 4-04 d.2 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.950</b>
22	KNR 4-04 d.2 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 5.5*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.250</b>
23	KNR 4-04 d.2 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych poz.19+poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.200</b>
24	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11.55*2	m m	23.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.100</b>
25	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*2	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
26	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi i bramy 1.3*2.1*3+1*2.1*2+1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.390</b>
27	KNR 4-01 d.2 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1*0.7*5+0.8*0.6*2+0.85*0.7+0.5*0.5+0.2*0.45	szt. szt.	5.395	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.395</b>
28	KNR 4-04 d.2 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. 6.06*7.3+3.7*6.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.660</b>
29	KNR 4-04 d.2 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych 0.3*[(11.55*2+6.06*2)*3.5-poz.26-poz.27]+(0.5*3.48*2.5*4*0.3)+(0.3*2.9*3*1.3)+(3.7*0.25*2.6)+0.25*(5.5*2+5)*2.9+0.14*(1.3*2+2.1)*1.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	54.519	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.519</b>
30	KNR 4-04 d.2 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - posadzka, podjazdy 0.15*(6.06*11+5*5.25+2.1*1.3)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.346</b>
31	KNR 4-04 d.2 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (11.55*2+6.06*2)*1*0.4+(5.5*2+5)*1*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.488</b>
32	d.2 kalk. własna	Wywóz dachówki z rozbiórki wraz z jej utylizacją i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	d.2 kalk. własna	Wywóz papy z rozbiórki wraz z jej utylizacją i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	d.2 kalk. własna	Wywóz drewna wraz z utylizacją drewna z rozbiórki i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	d.2 kalk. własna	Wywóz gruzu wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu poz.28*0.15+poz.29+poz.30+poz.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	99.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.352</b>
36	KNR 2-21 d.2 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz z dostawą humusu 13*8*0.1+7*8*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
37	KNR 2-01 d.2 0233-03	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV - teren po rozbiórce	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13*8+7*8	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
38	d.2 kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po dokonanej rozbiórce (zniesienie budynku z map geodezyjnych) i przekazanie jej Zamawiającemu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>BUDYNEK SZOPY DREWNIANEJ nr inwentarzowy 180/237</b>			
39	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
d.3	0509-02	10.5*5.5	m <sup>2</sup>	57.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.750</b>
40	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.3	0403-04	poz.39	m <sup>2</sup>	57.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.750</b>
41	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi i bramy	m <sup>2</sup>		
d.3	0354-05	2.7*2.5	m <sup>2</sup>	6.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.750</b>
42	KNR 4-04	Rozebranie ścianek z desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.3	0404-07	4.2*(9.4*2+5.1*2)-poz.41	m <sup>2</sup>	115.050	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>115.050</b>
43	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji ścian prostych	m <sup>2</sup>		
d.3	0403-04	poz.42	m <sup>2</sup>	115.050	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>115.050</b>
44	d.3 kalk. własna	Wywóz papy z rozbiórki wraz z jej utylizacją i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	d.3 kalk. własna	Wywóz drewna wraz z utylizacją drewna z rozbiórki i przekazanie karty odpadu Zamawiającemu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz z dostawą humusu	m <sup>3</sup>		
d.3	0218-03	11*6*0.1	m <sup>3</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
47	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV - teren po rozbiórce	m <sup>2</sup>		
d.3	0233-03	11*6	m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
<b>4</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
48	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej (średnica drutu wraz z powłoką min. 3, 6mm) powlekaną w kolorze zielonym wys. 1.2 m na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych (średnicy min. 48mm) w kolorze zielonym z górnymi zaślepkami o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych napinanych dwoma linkami na podmurówce betonowej prefabrykowanej o wysokości 20cm	m		
d.4	1804-11	75	m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
49	d.4 kalk. własna	Doprowadzenie terenu robót do porządku po wykonanej zabudowie ogrodzenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>